

GreenHOMEnergy GmbH, Eisenbahnstrasse 5, 66424 Homburg

SOCOM SA
10 Rue du Commerce
3895 Foetz Mondercange
Luxemburg

Angebotsnr.: AG0481
Kundennr.: 10077
Kunden-USt-IdNr.: LU16208516
Datum: 08.07.2024
gültig bis: 22.07.2024

Angebot AG0481

Gerne bieten wir Ihnen für Ihr BV P24053_ISL_School folgende Leistungen an:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
1	Installation einer Photovoltaikanlage bis zur technischen Betriebsfertigkeit der DC-Seite Annahme: Projektbericht: PMT - 12.06.2024 Anlagengröße: 341,04 kWp Anzahl Module: 812 pcs. Modultyp: Solarcells Performance 420W - bauseits Wechselrichter: Bauseits Huawei Unterkonstruktion: PMT EVO 2.1 bauseits Wechselrichtergestell: Single rack 3 pcs.	341,04	kWp	213,99	72.979,15
2	Baustelleneinrichtung Lieferung und Vorhaltung zur Installation benötigten Einrichtungen. 700 m. Absturzsicherung Flachdach (nach BG-Vorschrift) 1,00 St. Teleskopstapler 1,00 St. Sicherheitskamera 1,00 St. Bauwagen 1,00 St. Toilette Ein erforderlicher Dachaufstieg (nach BG-Vorschrift) auf die Dachfläche ist bauseits				
Zwischensumme					72.979,15

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					72.979,15
	zu stellen.				
	Anteilige Baukostenumlagen, wie Strom, Wasser etc. sind nicht Bestandteil dieses Angebotes. Um einen verzögerungsfreien Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten, wird bei Bedarf schweres Gerät eingesetzt. Sollten aufgrund nicht fachgerecht hergestellter Flächen und Untergründen Schäden entstehen, schließen wir die Gewährleistung hierfür aus.				
3	Elektroinstallation und Errichtung der PV-Anlage Installation der Unterkonstruktion, PV-Module, inkl. Verstringung und DC-seitigem Anschluss am Wechselrichter. Aufbau der Unterkonstruktion Befestigung der Module Ziehen der Kabel durch die Kabelführungssysteme DC-seitiger Anschluss am Wechselrichter inklusive: - PV-Kabel 6mm ² - PE-Draht 16mm ² inkl. PE-Klemmen - Montagematerial - Kabelbinder mit Edgeclips - Kantenschutz - MC- 4 Stecker - Montage der Unterkonstruktion erfolgt nach Herstellervorgaben - DC - seitige Verkabelung der Anlage nach DIN VDE 0126-23 - Modulmontage nach Montageanleitung des Herstellers - Montage und Anschluss der Wechselrichter (inkl. Benning- Messprotokoll) - Anlagendokumentation der kompletten Arbeiten - Montage der Unterkonstruktion erfolgt nach Herstellervorgaben - Modulmontage nach Montageanleitung des Herstellers - Anschluss der Wechselrichter (inkl. Benning - Messprotokoll) - Anlagendokumentation der kompletten Arbeiten				
Zwischensumme					72.979,15

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					72.979,15
4	PV-Shelter für Wechselrichter inkl. Platte PV-Shelter für WR single INKL. Branddschutz - Bodenblech für Flachdach Aufhängung für: - 3 pcs. Huawei (bauseits)	3	Stück	890,00	2.670,00
5	Gitterrinne inkl. Abdeckung 100mm 390 m NIEDAX MTC 54.100 F Gitterrinne U-Form 54x100x3000mm Ø3,9mm Gitterrinne nach DIN EN 61537, U-förmig, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, zur Schnellbefestigung mit angeschweißten Stoßstellenverbindern in den Seiten und im Boden. VDE zertifiziert! Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) Nennmaß H x B (innen): 54 x 100 mm Längsdraht-Ø: 3,9 mm Bodenlängsdrahtabstand: 50 mm Querdraht-Ø: 3,9 mm Querdrahtabstand: 100 mm Lieferlänge L: 3000 mm Nutzbarer Querschnitt: 5110 mm² Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 390 m NIEDAX MTCC 100/7.5° F Deckel, aufrast 112x3000mm Deckel für Gitterrinne in Dachform, Neigungswinkel 7,5°, zum Aufrasten auf U-förmige Gitterrinnen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Gitterrinnen: MTC ... Abmessungen (ca. Maße) Breite B (innen): 111 mm Materialstärke t: 0,75 mm Lieferlänge L: 3000 mm für Gitterrinnenbreite: 100 mm Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 inkl. Edelstahlband inkl. PMT Auflageprofil und Anbindung an PMT EVO 2.1	390	Meter	19,00	7.410,00
Zwischensumme					83.059,15

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Übertrag					83.059,15
6	Sonstige Aufwendungen				
	Versicherung				
	Projektentwicklung				
	Reisekosten				
	Stringplanung CAD				
	Drohnenflug				
7	Zusatzbemerkungen				
	Bauseits gestellt wird:				
	- Module				
	- Unterkonstruktion (inkl. Ballaststeine)				
	- Treppenturm (falls nicht vorhanden)				
	- Müllcontainer				
	- WR-Position auf dem Dach				
	- Ballaststeine lt. Projektbericht				
	- Wechselrichter				
Zwischensumme (netto)					83.059,15
abzgl. 2,00 % Rabatt					-1.661,18
Gesamt (netto)					81.397,97
Umsatzsteuer 17 %					13.837,65
Gesamtbetrag					95.235,62

Zahlbar 14 Tage nach Erhalt der Rechnung

Wir, die Firma GreenHOMEnergy GmbH, freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und sichern Ihnen eine hochwertige, pünktliche und zuverlässige Auftragsabwicklung zu. Angebot enthält nur die Kosten für die DC-seitige Inbetriebnahme der Anlage. Die Installation der Anlage kann erst nach erfolgreicher Netzprüfung bei Ihrem Energieversorger erfolgen. Ein vorzeitiger Baubeginn beruht auf dem Risiko des Auftraggebers.

Die Statik der Gebäude ist bauseits zu prüfen und wird mit Beauftragung als geprüft und freigegeben angesehen. Die Prüfung obliegt ausschließlich dem Kunden.

Preisstellung:

Preise gelten inkl. Transport ab Lager

2% Nachlass auf den Nettobetrag.

Zahlungsplan:

1. Abschlag: 70% bei Auftragsbestätigung

Schlussrechnung: 30% bei DC-seitiger Fertigstellung

Angebotsgültigkeit:

14 Tage ab Angebotsdatum

- Dieses Angebot ist freibleibend. Ein Auftrag kommt ausschließlich nach schriftlicher Auftragsbestätigung durch die GreenHOMEnergy GmbH zustande.
- Das Recht gleichwertiger Lieferung bleibt der GreenHOMEnergy GmbH vorbehalten.
- Sollte ein vereinbarter Termin zur Anlieferung der Waren vom Kunden nicht wahrgenommen werden können, so behält sich GreenHOMEnergy GmbH die Berechnung der Kosten für eine erneute Anlieferungen vor.
- Aus den Angaben zu durchschnittlichen Erträgen können keine Rechte abgeleitet werden. Es handelt sich um voraussichtliche Erträge.
- Dieses Angebot gilt nur als gesamtes Paket. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.